Midhage®
DIAMOND TOOLS

BÅSTAD
MALMÖ
GÖTEBORG
VIMMERBY
SOLNA
SKÄRHOLMEN
UMEÅ
ÖSTERSUND

Hög höjd och pressat schema

PRISVÄRDA
maskiner och tillbehör från AGP

MIDHAGES BORRSTATIV

STÅENDE
WEKA-
KAMPANJ

Pelles Diamant - Ny partner i Skärholmen

TEL: 0431 - 710 00 - MIDHAGE.SE - INFO@MIDHAGE.SE

En håltagarhistoria om bedårande utsikt och extremt pressat tidsschema

Sågning och borrning i betong resulterar inte allt för sällan i överraskningar som stoppar upp arbetet eller förlänger den beräknade arbetstiden. Man stöter på material som tär på diamantverktyg och maskiner mer än normalt. Operatörer som pressar maskiner och verktyg över gränserna utan fingertoppskänsla kan resultera i utbrända maskiner och i förtid utslitna diamantverktyg. Detta tillsammans med leverantörer som inte kan hålla måttet och leverera diamantverktyg i större volymer kan bli en mardröm för den som ansvarar för tidplanen.

Bron över Västerdalälven vid Torgås i Dalarna fick omgående stängas av 2019 då den visade sig vara uttjänt och innehöll sprickor som gav kraftigt nedsatt bärighet. Trafikverket tvingades akut undersöka om bron överhuvudtaget kunde hållas öppen eller om den riskerade att rasa samman. Det behövdes en mycket snabb analys på brons bågar och även betongens kondition för att få svar på hur pass illa det var med bron.

Borrkärnorna visade på stora risker

Peab anlitades som totalentreprenör för uppdraget och Rivners Håltagning (Lotuskoncernen) fick i uppgift av PEAB att ta ut 10 cm långa borrkärnor så att teknikerna på Trafikverket skulle kunna ta ett snabbt beslut.
Efter analysen beslutades att bron skulle tas ur bruk för all framtid och att bygget av en ny omedelbart skulle påbörjas. Rivners Håltagning fick även uppdraget att med kort varsel riva den uttjänta bron för att totalentreprenören snabbt skulle kunna starta upp byggnationen av den nya. Bron är hårt belastad av tung trafik och persontrafik och är en viktig länk till bl.a. Sälen och Malung.

Knappt om tid utan marginal

Arbetet med rivningen var mycket tidspressat vilket innebar max 10 dagar. Med så snäv tidsram vet alla

Forts. nästa uppslag

som jobbar med rivning och betonghåltagning att de inblandade måste vara mycket kompetenta, maskiner måste vara i toppkondition och kvalitén på diamantverktygen måste vara av absolut toppklass dessutom måste supporten från de inblandade leverantörerna fungera till hundra procent.
Rivners ställde krav på att leverantören av diamantverktygen hade förstklassiga verktyg och att de verkligen kunde garantera leveranser i god tid samt ha personal tillgänglig för support under hela arbetstiden.

En i laget

Vi på Midhage fick den stora äran att leverera diamantverktygen för detta mycket tidspressade arbete under våren 2020. Vår säljare Andreas ”Gusten” Gustafsson tog med stor glädje på sig uppdraget och avsatte flera dagar för att vara med under arbetet. Han följde håltagarnas arbete för att se till att de fick

ut maximalt av diamantverktygen samtidigt som han hela tiden var beredd att sätta sig i bilen och hämta kompletterande verktyg. Vi levererade främst våra Alfaklingor som visat sig fungera bäst i denna region. Eftersom alla våra klingor fungerar lika bra i vägg- som i golvsågar kunde vi begränsa oss lite med antalet klingor. Handsågarna bestyckades med våra snabbskärande, lite tunnare, Alfaklingor som har kortare diamantsegment och därmed snabbare att arbeta med. Handsågning ville Rivners hålla på en miniminivå då det sliter hårt på operatörerna så det var i huvudsak väggsågar och golvsågar som användes i arbetet.

Proffshåltagarna levererar

”-Killarna var extremt duktiga på sitt jobb. De utnyttjade diamantverktygens prestanda på bästa sätt och körde maxkapacitet med en grym fingertoppskänsla. Det är härligt att se proffsen arbeta så rätt.
Någon akut utryckning från min sida behövdes inte under jobbet men eftersom jag gillar att se våra redskap i arbete stannade jag kvar under flera dagar. Man lär sig alltid något nytt av håltagarna och är man lite extra lyhörd kan vi ligga steget före i utvecklingen och valet av nya produkter. Vi vet att våra leverantörer är världsledande på diamantverktyg men vi vet också att vi i Sverige inte alltid kan jämföra våra betongarbeten med andra länder eller världsdelar. Sverige har en väldigt variation på betongkvalitéer då vårt land är så pass avlångt och man i äldre konstruktioner ofta använde den lokala förekomsten av ballast”, säger vår säljare Gusten.

Vackert men riskfyllt

Rivners jobb med bron innebar arbete i en av Sveriges vackraste miljöer men arbetsplatsen var samtidigt på hög höjd.
”-Visst pirrade det lite i magen ibland när man stod högt där uppe och jag måste tillägga att håltagarna verkligen var rutinerade och modiga men de höll också hårt på säkerheten under hela arbetsgången”, avslutar Gusten.
Rivners arbete avslutades i god tid och alla inblandade var mycket nöjda. Byggnationen av den nya bron pågick parallellt med rivningen och väntas stå klar under hösten 2021.

SMIDIGA OCH PRISVÄRDA

C16 OCH C14 - HANDHÅLLNA SÅGAR FÖR BETONG

Smidiga och prisvärda 1-fasmaskiner för de tillfällen du behöver snabba snitt. Max klingdimension: C16 Ø414 mm och C14 Ø355 vilket ger sågdjup 150 mm (C16) och 125 mm (C14). Sågarna har vattenkylning av klingan, överbelastningsskydd och inbyggd jordfelsbrytare.

DAMMSKIDA FÖR C16 / C14

Marknadens mest effektiva dammskydd vid torrkapning. Verktygslös montering.

DM6 BORRMOTOR

Klarar borr upp till Ø160 mm vid stativmontage. För handhållen borrning rekommenderas max Ø100 mm borr.

VP140 VAKUUMPUMP

Smarta inbyggda funktioner såsom varningssignal vid tryckfall, tryckstyrt 230V-uttag. Max vakuumtryck -0,9 bar.

AS200 BULTSTATIV

Litet, lätt och mycket smidigt stativ för snabb etablering på små jobb. Gradborrningsfunktion. Lämplig för borrdimensioner upp till Ø202 mm

VB400 VAKUUMPLATTA

Dimension 340 x 290 mm. Passar för stativborrning upp till 162 mm.

Pelles Diamant täcker upp i södra Stockholm

Att ta sig från norra Stockholm till södra kan vara frustrerande och tidsödande.
Vi har sedan några år tillbaka vårt servicecenter i Solna och för att ge ännu bättre service till kunder har vi numera samarbete med Pelles Diamant som finns i södra delen av Stockholm.

Skall du till Pelles Diamant ställer du GPS:en på Strömsätravägen 18, Skärholmen.

Bättre tillgänglighet

Efter vår etablering i Solna har vår kundstock ständigt ökat. Med det ökar även kraven på snabb service och tillgänglighet. Därför har vi inlett ett mycket nära samarbete med Pelles Diamant som ligger i Skärholmen. Pelle tillhandahåller våra diamantverktyg, borrstativ, maskiner och tillbehör, sätter om borr samt reparerar alla tänkbara maskiner.

Lång erfarenhet

Pelle är redan ett mycket känt namn i branschen för sin kunskap och sin höga servicegrad. Hans huvudsakliga uppgift om dagarna är maskinservice och omlödning av kärnborr, fräsar och liknande. Hos Pelle finns alltid ett bra reservdelslager för bl.a. Wekamaskiner och borrstativ. Diamantsegmenten han använder är våra grymma Alfa och Zenesis.

Nå Pelle på tel. 070-569 88 09

eller besök honom på Strömsätravägen 18, Skärholmen

HITTA DIN BÄSTA WEKA-DEAL HOS OSS

VÅRA FILIALER OCH SERVICEPARTNERS

Båstad
Hallandsvägen 27

Tel: 0431-710 00

Huvudkontor
och huvudlager.

Malmö
Stillmansgatan 12

Tel: 040-29 33 44

Vår egen filial.
Samma ingång som
Pumpjouren och Wigrens

Göteborg
Marieholmsgatan 10 B

Tel: 031-19 88 80

Vår egen filial.
Lätt att ta sig hit från alla håll.

Vimmerby
Trastgatan 13

Tel: 070-229 76 36

Vår egen filial.
Precis till vänster om
Gustavssons Maskinuthyrning.

Solna
S:t Ansgars väg 6

Tel: 08-23 29 00

Vår egen filial.
Bra egen parkering framför
lokalen.

Skärholmen
Pelles Diamant

Strömsätravägen 18

Tel: 070-569 88 09

Vår samarbetspartner
Ingång via lastbryggan
på husets baksida.

Umeå
Nordsystem

Kontaktvägen 14

Tel: 090-13 55 99

Vår samarbetspartner

Östersund
CJ Motorteknik

Åsbacksvägen 6

Tel: 070-526-82 49

Vår samarbetspartner

BRETT SORTIMENT AV BORRSTATIV

GRADFÖTTER INGÅR.

Till våra egna M-stativ finns också ett flertal andra smarta och innovativa tillbehör som även passar liknande stativ



M40 STÄMPSTATIV
För borr upp till Ø220 mm



M50 STÄMPSTATIV
För borr upp till Ø350 mm

M70 STÄMPSTATIV
För borr upp till Ø650 mm

S170 BULTSTATIV
För borr upp till
Ø170 mm

AS200 BULTSTATIV
För borr upp till
Ø202 mm.

S350 BULTSTATIV
För borr upp till
Ø352 mm

S500 BULTSTATIV
För borr upp till
Ø500 mm

S800 BULTSTATIV
För borr upp till
Ø800mm

Midhage®
DIAMOND TOOLS

TEL: 0431 - 710 00 - MIDHAGE.SE